



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000,
Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900
www.aripuanã.mt.gov.br



MEMORIA DE CALCULO

	SERVIÇOS PRELIMINARES	DESCRIÇÃO	TOTAL	UNID.
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	0,64	M2
		ALAMBRADO	TOTAL	UNID.
SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	84,00	M
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	3,15	M3
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	20,16	M2
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	145,90	KG
SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	44,30	KG
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	2,94	M3
SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (EXECUÇÃO DE PORTÃO)	12,74	M2
		PINTURA EDIFICAÇÃO		
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	136,00	M2

SINAPI	95616	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	APLICAÇÃO DE MASSA E LIXAMENTO EM TODAS AS PAREDES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE (34,00x4,00) = 136,00m2	136,00	M2
ADMINISTRAÇÃO					
SINAPI	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	ACOMPANHAMENTO DO ENG. DUARANTE EXECUÇÃO DA OBRA (8 HORAS POR SEMANA DURANTE 4 SEMANAS - 30 DIAS CONFORME CRONOGRAMA = 32H	32,00	H
SINAPI	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	ACOMPANHAMENTO DO MESTRE DUARANTE EXECUÇÃO DA OBRA (16 HORAS POR SEMANA DURANTE 4 SEMANAS - 30 DIAS CONFORME CRONOGRAMA = 64H	64,00	H

gov.br

Documento assinado digitalmente

REINALDO MARTINS DE MORAIS JÚNIOR

Data: 03/06/2024 09:40:37-0300

Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Reinaldo Martins de Moraes Júnior

CREA1019397667 - visto 56787 MT