



ESTADO DO MATO GROSSO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ							
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO EM MOURÃO DE VIGA "U" DUPLA DE 10 CM COM AMARRAÇÃO DE CONCRETO, TELA DE AÇO GALVA							
Obra:	SETOR DE CHÁCARAS FREI CANUTO - CH 01 - ARIPUANÁ/MT				TABELA DE REFERENCIA: SINAPI FEVEREIRO/2020 DESONERADO		
Local:							
Prop:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ						
Valor:	R\$ 12.749,96	Extensão:	28 M	QUANT	UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	VALOR
		BDI:	27,42%				
		DATA:	MARÇO/2020				
PLANILHA ORÇAMENTARIA							
ITEM	CODIGOS DE REFERÊNCIA SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITARIOS		VALOR
1.0		VIGA BALDRAME					
1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	1,05	85,37	108,77	114,20
1.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	kg	44,24	9,45	12,04	532,64
1.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	kg	12,72	11,60	14,78	188,00
1.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	7,00	41,81	53,27	372,89
1.5	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,15	317,08	404,02	464,62
1.6	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	5,10	98,53	125,54	640,25
1.7	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	10,20	4,49	5,72	58,34
1.8	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	12,75	26,88	34,25	436,68
1.9	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	m²	12,75	8,84	11,26	143,56
1.10	88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,75	8,71	11,09	141,39

1.11	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	12,75	1,93	2,45	31,23
2.0		CERCA COM MOURAO				TOTAL ÍTEM 1.0	3.123,80
2.1	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	0,01	56,84	72,42	0,72
2.2	340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	m	84,00	0,70	0,89	74,76
2.3	7162	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	52,53	37,70	48,03	2.523,01
2.4	4111	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	Und	8,00	36,30	46,25	370,00
2.5	4114	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	Und	12,00	45,80	58,35	700,20
2.6	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	17,76	22,62	1.809,60
2.7	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	14,37	18,31	1.464,80
2.8	COMPOSIÇÃO 01	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	4,75	443,43	565,01	2.683,79
		TOTAL ÍTEM 2.0				VALOR TOTAL	9.626,16
							R\$ 12.749,96



Flávia Maria Costa
Engenheira Civil
Crea-MT 031403