

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT

Praca São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 - CEP 78.325-000,
Aripuanã - MT, Fone : (66) 3565 - 3900
www.prefeituradeairipuanã.com.br



Obra:	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO EM MOURÃO DE VIGA "U" DUPLA DE 10 CM COM AMARRAÇÃO DE CONCRETO, TELA DE AÇO					
Local:	SETOR DE CHÁCARAS FREI CANUTO CH 35, RUA VALE VERDE - ARIPUANÃ/MT		DATA:	mar/20	BDI (%):	27,42
Recurso:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ		FONTE: TABELA SINAPI DEVEREIRO/2020			
Área (m):	28 METROS		(com desoneração)			
COMPOSIÇÃO						
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO						
ITEM	MATERIAL	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL	
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0610000	61,5	3,75	
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,8300000	0,51	2,46	
4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1,0000000	389,02	389,02	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	17,76	26,64	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	14,37	21,56	
TOTAL				R\$	443,43	


Flávia Maria Costa
Eng. Civil
Crea MT-031403